

Brf Vagnmakaren
Kastanjegatan 25B
224 56 LUND

Lund 170814

Hej.

Översänder en offert på passersystem och portsystem som avser Brf Vagnmakaren enligt anbudsförfrågan.

Produktförslag Passage/Portsystem Vanderbilt Entro/Simplebus2

1 st SR35i/16	Undercentral för 16 st dörrar.
1 st Programvara	Programvara Vanderbilt Entro.
13 st DC-22	Dörrcentral för 1 st dörr.
13 st HD-500	Beröringsfri läsare med metallram.
150 st IB-44EM	Passiv beröringsfri bricka IB-44EM.
3 st SBDIG	Portsystem Vanderbilt SimpleBus 2 Audio inkl lägenhetsapparater.
3 st NT-Flex	Namntavla till Entré.
Batteri backup	Batteribackup till port och passagesystem.
1 st Kablage	Kablage till enheterna.
Kanalisation	Kanalisation och fästmaterial.
Installation	Installation och driftsättning av ovanstående samt kabeldragning till de olika enheterna. Programmering och utbildning av berörd personal.

Pris: 215 900,-

Övrigt port och passagesystem:

Passagesystemet går att kompletteras med elektronisk tvättstugebokning.

Dörrcentralerna kommer att installeras samlade i el-rum så att inga enheter syns vid dörrarna. På så sätt ser det trevligare ut i trapphusen och risk för skadegörelse minimeras.

Växelgruppen AB

Tillägg för låsarbete och dörrautomatik:

11 st Robust elslutbleck inclusive monteringsstolpe.
13 st Assa D12 cylinder 1201 inkl 5 nycklar.

6 st Dorma dörrautomatik ED100 komplett.
6 st armbågskontakter AK Plast.

Installation av ovanstående

Pris: 120 500,-

Övrigt Låsarbete:

Sensorlister bör monteras på ståldörrar till förråd på grund av klämskydd för handikappade.

Tilläggspris för detta:

Pris: 33 500,-

Option på dörrautomatik till cykelkällare:

Vi väljer att avstå från denna option på grund av att man måste montera dörrautomatiken på utsidan av dörren. Elektroniken kommer då troligen att ta skada av väder och vind samt att eventuell skadegörelse inte kan undvikas och på så sätt kan vi inte garantera funktionen.

Installation och utbildning:

Installation och utbildning ingår i offerten. Styrelsen bestämmer vem och hur många som skall utbildas för att kunna hantera systemet.

Leveranstid:

Arbetet kan utföras inom 30-45 dagar.

Fabrikat och demonstration:

Port och passagesystemet är av fabrikatet Vanderbilt (Fd Siemens/Bewator) och visning samt demo av systemet kan göras hos er vi exempelvis ett styrelsemöte.

- Moms tillkommer på angivna priser.
- Garantitid 2 år.
- Offerten är giltig i 1 månad.

Med vänliga hälsningar

Jan-Anders Wallin
Växelgruppen AB

Växelgruppen AB
Höstbruksvägen 14, 226 60 LUND
Tel 046 – 23 54 40, Fax 046 – 23 54 49
www.vaxelgruppen.se